



58 m	Randstreifen aus Bordstein einschl. Fundament
62 m <sup>2</sup>	neue Asphaltsschicht einschl. Unterbau herstellen
60 m <sup>2</sup>	Vegetationsfläche lockern, feinplanieren und Rasen ansäen verschiedene Nebenarbeiten

### 3. Gerüstbauarbeiten

10:30 Uhr

327 m <sup>3</sup>	Fassadengerüst
55 m	Fangschutznetze

### 4. Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

10:45 Uhr

1,48 m <sup>3</sup>	Liefen von Brettschichtholz
5,49 m <sup>3</sup>	Konstruktionsvollholz liefern
464,4 m	Abbinden und Aufstellen/Verlegen
4 Stck	Seitliche Halterung Unterzug Profilstahl
11 Stck	Balkenschutz
26 m	Windrispenband
172 m <sup>3</sup>	Dachschalung
52 m <sup>3</sup>	Wärmedämmschicht zw. Sparen inkl. Dampfbremse und Deckenbekleidung
172 m <sup>3</sup>	Unterdeckung Unterdeckbahn diffusionsoffen
172 m <sup>3</sup>	Konterlattung inkl. Nageldichtband und Traglattung
172 m <sup>3</sup>	Dachziegel Flachdachziegel Satteldach
18,9 m	Schneefangkonstruktion mit Schneefanggitter
27,7 m	Vogel- Insektenschutz
17,7 m <sup>3</sup>	Innenwandverkleidung OSB-Platten
18 m <sup>3</sup>	Deckenbekleidung OSB 2x
1 Psch	Kleineisenteile
37,7 m	Hängedachrinne inkl. Rinnenhalter
2 Stck	Rinnenablaufstutzen
11 m	Regenfallrohr inkl. Regenstandrohr
4 Stck	Rohrbogen
	verschiedene Nebenarbeiten

### 5. Tischlerbauarbeiten – Innentüren

11:00 Uhr

3 Stck	Innentürelement einflg.
1 Stck	Innentürelement zweiflg.
1 Stck	Trittstufe Buche

### 6. Fenster, Außentür und Sektionaltore (PVC-Alu)

11:15 Uhr

1 Stck	Dreh-Kipp-Fenster 1,01 x 0,51 m
1 Stck	Dreh-Kipp-Fenster zweiflg. 1,51 x 1,51 m Notausgang
1 Stck	Dreh-Kipp-Fenster mit Oberlicht 2,01 x 2,26 m
1 Stck	Nebeneingangstürelement 1,135 x 2,26 m
1 Stck	Sektionaltor 3,01 x 4,26 m
1 Stck	Sektionaltor mit Schlupftür 3,01 x 4,26 m

### 7. Trockenbauarbeiten

11:30 Uhr

33 m <sup>2</sup>	Wandbekleidung inkl. Unterkonstruktion Holz und MW
6,6 m	Bekleidung Leibung Gipsfaserplatten
8,4 m <sup>2</sup>	Trennwand inkl. UK Stahlblechprofil und Mineralwolle
7 m <sup>2</sup>	Doppelständerwand inkl. UK Stahlblechprofil und Mineralwolle
17,7 m <sup>2</sup>	Deckenbekleidung Gipsfaserplatten 2x
2 Stck	Hinweisschilder
17,1 m <sup>2</sup>	Sperrschicht PE-Folie
17,1 m <sup>2</sup>	Wärmedämmschicht Fußboden EPS
17,1 m <sup>2</sup>	Fertigteilestrich Verbundelement Gipsfaserplatte + EPS verschiedene Nebenarbeiten

<b>8. Verputzarbeiten</b>		<b>11:45 Uhr</b>
310 m <sup>2</sup>	Arbeitsgerüst innen	
521 m <sup>2</sup>	Aufbrennsperre Wand	
81 m <sup>2</sup>	Putzbewehrung Gittergewebe innen	
267 m <sup>2</sup>	Innenwandputz Kalk-Zement-Leichtputz gefilzt	
22 m	Abschlussleiste innen	
254 m <sup>2</sup>	Putzbewehrung Gittergewebe außen	
233 m <sup>2</sup>	Wärmedämmputzsystem Wand außen	
21 m <sup>2</sup>	Abdichtung Sockelfläche einschichtig	
78 m	APU-Leisten mit Dichtband PVC und Eckschienen	
19 m	Drahtrichtwinkel Gebäudeecken	
254 m <sup>2</sup>	Egalisierungsanstrich Außenwand	
<b>9. Fliesen- und Naturstein</b>		<b>12:00 Uhr</b>
13,7 m <sup>2</sup>	Bodenfliesen	
20,4 m <sup>2</sup>	Wandfliesen	
16,7 m	Sockelfliesen	
7,7 m <sup>2</sup>	Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Bereich der Dusche	
10,6 m	Abschlussprofil Alu inkl. Eckformteile	
2,6 m	Übergangprofile Türöffnungen	
2,01 m	Innenfensterbank Naturstein	
1,51 m	Innenfensterbank Naturstein	
	verschiedene Nebenarbeiten	
<b>10. Malerarbeiten</b>		<b>12:15 Uhr</b>
15 m <sup>2</sup>	Erstbeschichtung Deckenanstrich	
40 m <sup>2</sup>	Erstbeschichtung Wandanstrich	
6,6 m	Zulage Erstbeschichtung Leibungen	
16 m	Anschlussfuge mit Acryl-Dichtungsmasse	
	Verschiedene Nebenarbeiten	
<b>11. Heizung / Sanitär</b>		<b>12:30 Uhr</b>
16 m	Abwasserleitungen	
45 m	Wasserleitungen	
1 Stck	WC	
1 Stck	Urinal	
1 Stck	Dusche	
1 Stck	Waschtisch	
1 Stck	Ausgußbecken	
5 Stck	E-Heizungen	
<b>12. Elektroarbeiten</b>		<b>12:45 Uhr</b>
1 Stck	Unterverteilung	
900 m	Leitungen und Kabel	
200 m	Leitungsführungskanäle	
48 Stck	Installationsgeräte	
16 Stck	Leuchten	

**Ausführungszeit** von März bis August 2018

**Angebotsunterlagen** Die Ausschreibungsunterlagen stehen ausschließlich unter

1. **Abbruch- und Rückbauarbeiten** unter <http://subreport.de/E74834783>
2. **EMB-Arbeiten** unter <http://subreport.de/E83136124>
3. **Gerüstbauarbeiten** unter <http://subreport.de/E78768197>
4. **Zimmerer- u. Dachdeckerarbeiten** unter <http://subreport.de/E17587377>
5. **Tischlerarbeiten – Innentüren** unter <http://subreport.de/E94821924>
6. **Fenster, Außentür und .....** unter <http://subreport.de/E96522689>

7. **Trockenbauarbeiten** unter <http://subreport.de/E95349247>
8. **Veputzarbeiten** unter <http://subreport.de/E46129639>
9. **Fliesen- und Naturstein** unter <http://subreport.de/E48932176>
10. **Malerarbeiten** unter <http://subreport.de/E35726628>
11. **Heizung / Sanitär** unter <http://subreport.de/E84649286>
12. **Elektro** unter <http://subreport.de/E22448563>

**Submission**                      **Mittwoch, 17.01.2018, zu den oben genannten Zeiten**  
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land,  
Gartenfeldstraße 12, Zimmer 107, 54295 Trier

**Nachprüfungsstelle**  
**Gemäß § 21 VOB/A**      Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Kommunalaufsicht

**Ortsgemeinde Langsur**  
**Maria Braun**  
**Ortsbürgermeisterin**

**Verbandsgemeinde Trier-Land**  
**Wolfgang Reiland**  
**Bürgermeister**